

平成20年度公共事業等事前評価調書（簡易型）

（森林機能の維持・向上による評価）

（区分） **国補** 県単

事業名	事業箇所	地区名	事業主体																								
奥地保安林保全緊急対策事業（通常地域）	南巨摩郡 早川町 雨畑	にしごうち 西河内	山梨県																								
<p>(1) 事業概要</p> <p>① 課題・背景</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本箇所は、南巨摩郡早川町雨畑地区を流れる一級河川雨畑川の上流部に位置している。</li> <li>近年の降雨により山腹崩壊が拡大するとともに、下層植生の乏しい林分では表土流出が発生し森林の荒廃が進行するとともに、溪流の溪岸浸食も顕著であって、森林機能の低下が著しい。</li> </ul> <p>② 整備目標・効果</p> <p>□ 主要目標 ○ 森林機能の維持・向上</p> <table border="0"> <tr> <td>要整備森林の状況</td> <td>4 ≥ 3 ※</td> </tr> <tr> <td>林分密度</td> <td>0.81 ≥ 0.8 ※</td> </tr> <tr> <td>山地荒廃率</td> <td>0.8 ≥ 0.5 ※</td> </tr> </table> <p>□ 副次目標 ○ 土石流被害の防止</p> <table border="0"> <tr> <td>保全対象 人家 14 戸</td> <td>林道 3,000 m</td> </tr> <tr> <td>緊急度・危険度</td> <td>12 ≥ 10 点 ※</td> </tr> <tr> <td>被害軽減額</td> <td>366 ≥ 340 百万円 ※</td> </tr> </table> <p>□ 副次効果</p> <p style="text-align: right;">※：評価基準値</p>		要整備森林の状況	4 ≥ 3 ※	林分密度	0.81 ≥ 0.8 ※	山地荒廃率	0.8 ≥ 0.5 ※	保全対象 人家 14 戸	林道 3,000 m	緊急度・危険度	12 ≥ 10 点 ※	被害軽減額	366 ≥ 340 百万円 ※	<p>(3) 事業の妥当性評価 <span style="float: right;">妥当・妥当でない</span></p> <p>① 公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>森林法第41条第1項に規定された「保安施設事業」に該当</li> </ul> <p>② 事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>森林法第41条第3項の規定により都道府県知事が整備</li> </ul> <p>③ 経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>費用便益費 便益(B) / 費用(C) = 2.42 &gt; 1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>便益(B) = 797 百万円</li> <li>費用(C) = 330 百万円</li> </ul> <p>④ 事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>要整備森林 10ha の整備を実施し、森林の状態 4（林内暗く下層植生なし）から 1（林内明るく立体的樹冠を構成）へ導く</li> </ul> <p>⑤ 整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が有効</li> </ul> <p>⑥ 環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工中は廻排水を設置し水質汚濁防止及び水量確保を図る</li> <li>動植物の希少種の保護にも注意する</li> </ul> <p>⑦ 事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地元早川町からの強い要望あり</li> </ul> <p><b>総合評価</b> <span style="float: right;">[貢献度ランク：a]</span> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>【事業位置図等】</p> <p style="text-align: center;">省 略</p>													
要整備森林の状況	4 ≥ 3 ※																										
林分密度	0.81 ≥ 0.8 ※																										
山地荒廃率	0.8 ≥ 0.5 ※																										
保全対象 人家 14 戸	林道 3,000 m																										
緊急度・危険度	12 ≥ 10 点 ※																										
被害軽減額	366 ≥ 340 百万円 ※																										
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>① 整備内容 谷止工 5 基 山腹工 0.90ha 森林整備 10ha</p> <p>② 整備期間 平成21年度～平成24年度</p> <p>③ 総事業費 349 百万円（国費 171 百万円）（補助率 1/2）</p> <p>④ 全体計画</p> <table border="0"> <tr> <td>平成21年度</td> <td>谷止工 1 基 山腹工 0.12ha</td> <td>90 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>谷止工 2 基</td> <td>85 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>山腹工 0.78ha 森林整備 5ha</td> <td>87 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>谷止工 2 基 森林整備 5ha</td> <td>87 百万円</td> </tr> </table> <p>⑤ 既整備内容・期間・事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>谷止工 2 基</td> <td>昭和50年～56年</td> <td>82 百万円</td> </tr> <tr> <td>谷止工 9 基</td> <td>昭和54年～平成2年</td> <td>414 百万円</td> </tr> <tr> <td>谷止工 1 基</td> <td>平成10年</td> <td>33 百万円</td> </tr> <tr> <td>谷止工 1 基</td> <td>平成15年</td> <td>20 百万円</td> </tr> </table>		平成21年度	谷止工 1 基 山腹工 0.12ha	90 百万円	平成22年度	谷止工 2 基	85 百万円	平成23年度	山腹工 0.78ha 森林整備 5ha	87 百万円	平成24年度	谷止工 2 基 森林整備 5ha	87 百万円	谷止工 2 基	昭和50年～56年	82 百万円	谷止工 9 基	昭和54年～平成2年	414 百万円	谷止工 1 基	平成10年	33 百万円	谷止工 1 基	平成15年	20 百万円		
平成21年度	谷止工 1 基 山腹工 0.12ha	90 百万円																									
平成22年度	谷止工 2 基	85 百万円																									
平成23年度	山腹工 0.78ha 森林整備 5ha	87 百万円																									
平成24年度	谷止工 2 基 森林整備 5ha	87 百万円																									
谷止工 2 基	昭和50年～56年	82 百万円																									
谷止工 9 基	昭和54年～平成2年	414 百万円																									
谷止工 1 基	平成10年	33 百万円																									
谷止工 1 基	平成15年	20 百万円																									