

平成20年度公共事業等事前評価調書（簡易型）

（土石流被害の防止による評価）

（区分） **国補** 県単

事業名	事業箇所	甲州市 大和町 田野	地区名	おおくらさわさし 大蔵沢左支	事業主体	山梨県												
<p>(1) 事業概要</p> <p>① 課題・背景</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本箇所は、甲州市大和町田野地区を流れる一級河川日川の支流に位置し、山地災害危険地区に指定されている。</li> <li>流域内は、平成19年の台風により発生した溪岸浸食が拡大を続けるとともに同台風により新たに発生した山腹崩壊の法面が不安定な状態となっている。</li> </ul> <p>② 整備目標・効果</p> <p>□ 主要目標 ○ 土石流被害の防止</p> <p>    保全対象 人家 20戸 県道 1,900m</p> <p>    緊急度・危険度 13 ≧ 10点 ※</p> <p>    被害軽減額 470 ≧ 340 百万円 ※</p> <p>□ 副次効果</p> <p style="text-align: right;">※：評価基準値</p>			<p>(3) 事業の妥当性評価 <span style="float: right;">妥当・妥当でない</span></p> <p>① 公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>森林法第41条第1項に規定された「保安施設事業」に該当</li> </ul> <p>② 事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>森林法第41条第3項の規定により都道府県知事が整備</li> </ul> <p>③ 経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>費用便益費 便益(B) / 費用(C) = 2.88 &gt; 1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>便益(B) = 843 百万円</li> <li>費用(C) = 292 百万円</li> </ul> <p>④ 事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>堆積土砂の流出防止及び山腹崩壊地の復旧</li> <li>土砂流出防止率 13% → 70%</li> </ul> <p>⑤ 整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が有効</li> </ul> <p>⑥ 環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工中は廻排水を設置し水質汚濁防止及び水量確保を図る。</li> <li>動植物の希少種の保護にも留意する。</li> </ul> <p>⑦ 事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地元甲州市からの強い要望あり</li> </ul> <p><b>総合評価</b> [貢献度ランク：a] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>															
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>① 整備内容 谷止工8基 山腹工0.30ha</p> <p>② 整備期間 平成21年度～平成24年度</p> <p>③ 総事業費 308百万円（国費151百万円）（補助率1/2）</p> <p>④ 全体計画</p> <table border="0"> <tr> <td>平成21年度</td> <td>谷止工2基、山腹工0.30ha</td> <td>98百万円</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>谷止工2基</td> <td>70百万円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>谷止工2基</td> <td>70百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>谷止工2基</td> <td>70百万円</td> </tr> </table> <p>⑤ 既整備内容・期間・事業費</p> <p>谷止工2基 平成10年 69百万円</p>			平成21年度	谷止工2基、山腹工0.30ha	98百万円	平成22年度	谷止工2基	70百万円	平成23年度	谷止工2基	70百万円	平成24年度	谷止工2基	70百万円	<p>【事業位置図等】</p> <p style="text-align: center;">省 略</p>			
平成21年度	谷止工2基、山腹工0.30ha	98百万円																
平成22年度	谷止工2基	70百万円																
平成23年度	谷止工2基	70百万円																
平成24年度	谷止工2基	70百万円																