

撮影箇所一覧表

2. 公園工

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
着手前及び完成	一般土木に準ずる				
施工状況	一般土木に準ずる				
安全管理	一般土木に準ずる				
材料検査	一般土木に準ずる				
品質管理	一般土木に準ずる				
出来形管理	左官工	モルタル工 人造石工 タイル下地工	(社) 営繕協会「工事写真の撮り方」建築編による。		500m ² に1回 最低1施工単位に1回
	石 工	平石張工	施工状況	施工中	各層毎 100mに1回又は 500m ² に1回 最低1施工単位に1回
			m ² 当たり使用量	施工後	表層 100mに1回 又は 500m ² に1回 最低1施工単位に1回
			石材加工コンクリートはつり・つつき仕上工	施工状況	施工中

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	塗装工	素地こしらえ 合成樹脂調合 ペイント塗り その他塗装	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500m ² に1回 最低1施工単位に 1回
	タイル工	床タイル張工 壁タイル張工 やく物タイル張工 階段タイル張工 レンガタイル張工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500m ² に1回 最低1施工単位に 1回
			m ² 当たり使用 数量	施工後	500m ² に1回 最低1施工単位に 1回
	擁壁工	軽量コンクリート ブロック	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500m ² に1回 最低1施工単位に 1回
	縁石工	ブロック縁石 雑割縁石 レンガ縁石	据付状況	埋戻前	40mに1回 最低1施工単位に 1回
	修景施設工	客土工	敷均し状況	施工中	500m ² に1回 最低1施工単位に 1回
			厚 さ	施工後	200m ² に1回 最低1施工単位に 1回
		植栽工	植え穴出来形	植栽前	各大きさ毎 10 本に 1回 低木の密植は施工 単位毎に1回
			施工状況	施工中	各樹種、大きさ毎 20 本に1回 低木 は 100 本に1回
		支柱工	施工状況	施工中	各支柱の種類毎 20 本に1回 生け垣 は 40mに1回
		移植工	根鉢出来形	掘取後	各大きさ毎 10 本に 1回 低木は 50 本に1回
		地被類植付工	施工状況	施工中	100m ² に1回 最低1施工単位に 1回

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	修景施設工	地被類植付工	m ² 当たり使用 数量	施工後	100m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
		張芝工	施工状況	施工中	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
			m ² 当たり使用 数量	施工後	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
		捨石・岩組工	施工状況	施工中	10 t に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
			重 量	施工前	全数量
		築山工	施工状況	施工中	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
	小型工作物工	鋼製遊具据付	施工状況	施工中	1 施工単位に 1 回
		ベンチ据付	施工状況	施工中	各種類毎 10 個に 1 回
	電 気 工	地中管理設工 ケーブル 配線灯柱工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		40m に 1 回又は 10 個に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
	給 水 工	配管工 水栓類取付工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		40m に 1 回又は 10 個に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
	他の工種は一般土木に準ずる				
災 害	一般土木に準ずる				
そ の 他	一般土木に準ずる				