

## 撮影箇所一覧表

### 3. 下水道工

※撮影頻度中の1施工単位は、原則として以下のとおりとする

管 渠：施工箇所のマンホール間とする

処理場及びポンプ場：施工箇所形状寸法、規格等が概ね同一の箇所とする

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	
着手前及び完成	着 手		全景（管布施工については、マンホール位置にポール）	着手前	着手前に1回	
	完 成		全景（地上・地下・マンホール等）	完成後	完成後に1回	
安全管理	一般土木に準ずる					
材料検査	一般土木に準ずる					
品質管理	一般土木に準ずる					
出来形管理	仮設工	指定仮設	山留工	土留材、切梁、腹起の設置状況及び形状寸法	施工中 施工後 撤去後	1 施工単位に 1 回 箇所毎に1回
			路面覆工	設置状況及び形状寸法	施工中 施工後 撤去後	1 施工単位に 1 回 箇所毎に1回
			防護工	吊り防護、受け防護、その他の設置状況	施工中 施工後	箇所毎に1回
			その他 指定仮設	一般土木に準ずる		
		任意仮設	一般土木に準ずる			

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	
出 来 形 管 理	管布設工	基礎工	転圧状況、厚さ、幅	施工中 施工後	1 施工単位に 1 回	
		管布設工	管敷設状況 (特にジョイント・ソケット取付部の状況)	施工中 施工後	1 施工単位に 1 回	
	マンホール築造工	基礎工	転圧状況、厚さ、幅	施工中 施工後	マンホール毎に 1 回	
		マンホール設置工	配筋、型枠、コンクリートの仕上がり状況及び形状寸法側塊の立ち上がり状況 調整コンクリート、鉄枠等据付状況副管据付状況及び形状寸法	施工中 施工後	マンホール毎に 1 回	
	推進工	推進設備工	推進設備の設置状況	設置後	箇所毎に 1 回	
		推進工	掘削状況 (羽口推進) 推進状況 (中押し状況を含む)	初期推進時 中間時 推進終了時	1 施工単位に 1 回	
			裏込作業状況 残土搬出状況	施工中	1 施工単位に 1 回	
			空伏せ状況	施工中 施工後	箇所毎に 1 回	
		立 杭	仮設工に準ずる			
		その他	完了後、確認しがたい箇所	施工中	箇所毎に 1 回	

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	シールド工	シールド設備工	シールド設備、構内設備、立杭設備、坑外設備、圧気設備の状況	設置後	箇所毎に1回
		掘進工	一次覆工状況及び形状寸法二次覆工状況及び形状寸法（覆工後の形状寸法は、計画中心線との誤差がわかること）	施工中	覆工は100mに1回形状寸法の異なったセグメント使用箇所及び取付部（マンホール・管渠）は箇所毎に1回
				施工後	
			裏込作業状況 残土搬出状況	施工中	1施工単位に1回
			空伏せ状況	施工中 施工後	箇所毎に1回
	立 杭	仮設工に準ずる			
	その他	完了後、確認しがたい箇所	施工中	箇所毎に1回	
	地盤改良工	薬液注入工	注入プラント設備の設置状況	設置後	注入プラント毎に1回
			削孔 （削孔位置にマーキング）	施工中 施工後	1施工単位又は箇所毎に1回 全削孔箇所（数箇所をまとめて）
削孔深さ （検尺状況）			施工後	1施工単位又は箇所毎に1回 さらに、深さが変わる毎に1回	
注入状況			施工中	1施工単位又は箇所毎に1回 さらに、深さが変わる毎に1回	

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出来形管理	地盤改良工	薬液注工	材料検査状況	一般土木に準ずる	
			観測井 設置状況及び検尺	施工後	箇所毎に1回
		その他改良工	監督員の指示による		
	ウェルポイント工	ウェルポイント工等	ウェルポイント又はポンプ類の設置状況及び施工状況	施工中 設置後	1 施工単位に 1 回 箇所毎に 1 回
	その他	特殊工法	監督員の指示による		
他の工種については、一般土木に準ずる					
災害	一般土木に準ずる				
その他	一般土木に準ずる				

※建築工事にあつては、建築工事写真管理基準に準ずる。