

撮影箇所一覧表

2.公園工

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
着手前及び完成	一般土木に準ずる				
施工状況	一般土木に準ずる				
安全管理	一般土木に準ずる				
材料検査	一般土木に準ずる				
品質管理	一般土木に準ずる				
出来形管理	左官工	モルタル工 人造石工 タイル下地工	(社)営繕協会「工事写真の撮り方」建築編による。		500㎡に1回 最低1施工単位に1回
	石 工	平石張工	施工状況	施工中	各層毎 100mに1回 又は 500㎡に1回 最低1施工単位に1回
			㎡当たり使用量	施工後	表層 100mに1回 又は 500㎡に1回 最低1施工単位に1回
		石材加工コンクリートはつり・つつき仕上工	施工状況	施工中	100mに1回 最低1施工単位に1回

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	塗装工	素地こしらえ 合成樹脂調合 ペイント塗り その他塗装	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500㎡に1回 最低1施工単位に 1回
	タイル工	床タイル張工 壁タイル張工 やく物タイル張工 階段タイル張工 レンガタイル張工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500㎡に1回 最低1施工単位に 1回
			m ² 当たり使用 数量	施工後	500㎡に1回 最低1施工単位に 1回
	擁壁工	軽量コンクリート ブロック	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		500㎡に1回 最低1施工単位に 1回
	縁石工	ブロック縁石 雑割縁石 レンガ縁石	据付状況	埋戻前	40mに1回 最低1施工単位に 1回
	修景施設工	客土工	敷均し状況	施工中	500㎡に1回 最低1施工単位に 1回
			厚 さ	施工後	200㎡に1回 最低1施工単位に 1回
		植栽工	植え穴出来形	植栽前	各大きさ毎 10 本に 1回 低木の密植は施工 単位毎に1回
			施工状況	施工中	各樹種、大きさ毎 20 本に1回 低木 は100本に1回
		支柱工	施工状況	施工中	各支柱の種類毎 20 本に1回 生け垣 は40mに1回
		移植工	根鉢出来形	掘取後	各大きさ毎 10 本に 1回 低木は50本に1回
		地被類植付工	施工状況	施工中	100㎡に1回 最低1施工単位に 1回

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	修景施設工	地被類植付工	m ² 当たり使用 数量	施工後	100m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
		張芝工	施工状況	施工中	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
			m ² 当たり使用 数量	施工後	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
		捨石・岩組工	施工状況	施工中	10t に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
			重 量	施工前	全数量
		築山工	施工状況	施工中	400m ² に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
	小型工作物工	鋼製遊具据付	施工状況	施工中	1 施工単位に 1 回
		ベンチ据付	施工状況	施工中	各種類毎 10 個に 1 回
	電 気 工	地中管理設工 ケーブル 配線灯柱工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		40m に 1 回又は 10 個に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
	給 水 工	配管工 水栓類取付工	(社) 営繕協会「工事写真の 撮り方」建築編による		40m に 1 回又は 10 個に 1 回 最低 1 施工単位に 1 回
他の工種は一般土木に準ずる					
災 害	一般土木に準ずる				
そ の 他	一般土木に準ずる				