

別紙

コスト削減検討結果

当初想定事業費 A	22.6
-----------	------

単位：億円

施設規模	検討項目	金額	検討内容
クレー射場 4面 (トラップ・2面 スキート・2面) 大口径ライフル射 場150m	① 伐採費の削減	▲0.5	造成地の立木伐採・搬出費用を工事費の積算から除き、別途地元森林組合等との間で伐採・搬出及び立木引取り契約を締結することに変更
	② 駐車場の規模縮小	▲0.1	駐車台数100台を韮崎射撃場と同程度の70台に縮小
	③ 管理棟等の見直し	▲0.9	選手控え室の廃止、管理棟内の会議室数の削減
	④ 排水計画の見直し	▲0.2	現溪流の付け替え排水路の一部を開渠 <small>かいきよ</small> から暗渠 <small>あんきよ</small> に変更
	削減計(①+②+③+④) B	▲1.7	
	増加(給水・電気施設) C	+0.9	井戸の設置位置変更に伴う給水管の延長増、ポンプ設備の増強並びに電力施設の設置距離の延長増
差し引き削減計(B+C) D	▲0.8		

コスト削減検討後の想定事業費 A+D	21.8
--------------------	------

コスト削減に至らな かった検討項目	○射撃場施設のレイアウト ○着弾範囲施設 ○造成地の斜面部分構造物 ○着弾範囲材料	0	○射場の配置・位置を変更することによるコスト削減を検討 ○着弾範囲施設の構造物の変更によるコスト削減を検討 ○造成部分に構造物を設置することによる切盛土量の削減を検討 ○着弾範囲の遮水シートの変更によるコスト削減を検討
----------------------	--	---	--