

平成23年度公共事業事前評価調書（簡易型）

（土石流被害の防止による評価）

（区分） **国補** 県単

事業名	治山事業 [復旧治山事業 (国補)]	事業箇所	南アルプス市 中野	地区名	かみすぎ き 上杉の木	事業主体	山梨県												
<p>(1) 事業概要</p> <p>① 課題・背景 本箇所は、南アルプス市中野地区に位置する一級河川堰野川の左支流であるが、近年の集中豪雨により溪流上部の溪岸浸食が発生し、ここを発生源とした土砂が溪流内に不安定に堆積し、土石流発生のおそれが高まったため、土砂流出防止対策を早急に実施し、下流保全対象の保護を図る必要がある。</p> <p>② 整備目標・効果 <input type="checkbox"/> 主要目標 ○ 土石流被害の防止 保全対象 人家 26 戸、農道 100m 緊急度・危険度 10 ≧ 10 点 ※ 被害軽減額 346 ≧ 340 百万円 ※ (※：評価基準値)</p> <p><input type="checkbox"/> 副次目標 —</p> <p><input type="checkbox"/> 副次効果 —</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価</p> <p>① 公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない</p> <p>・ 森林法第 4 1 条第 1 項に規定された「保安施設事業」に該当</p> <p>② 事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ 森林法第 4 1 条第 3 項の規定により都道府県知事が整備</p> <p>③ 経済妥当性 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>費用便益費 便益(B) / 費用(C) = 4.70 > 1.0 ・ 便益(B) = 436 百万円 ・ 費用(C) = 92 百万円</p> <p>④ 事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ 流域内は治山堰堤 3 基が設置されているが満砂となっている。なお、砂防等同等施設の計画はない。</p> <p>⑤ 整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ 保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が有効</p> <p>⑥ 環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ 切土盛土面は緑化し、裸地を残さない ・ 使用機械は排ガス対策型とし、環境負荷を低減する</p> <p>⑦ 事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ 地元南アルプス市からの強い要望あり</p> <p>< 妥当性評価 ></p> <p>・ 7 項目全て妥当であることから、妥当と判断する</p> <p>(4) 事業間優先度評価</p> <p>・ 貢献度ランク：a、副次効果ランク：2 ∴ 優先度評価 I</p> <p>総合評価 <input type="checkbox"/> 〇 <input type="checkbox"/></p> <p>・ (3) 及び (4) の結果から「実施」</p>															
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>① 整備内容 谷止工 3 基</p> <p>② 整備期間 平成 2 4 年度～平成 2 6 年度</p> <p>③ 総事業費 1 0 0 百万円 (国費 5 0 百万円 (1/2) 県費 5 0 百万円 (1/2))</p> <p>④ 全体計画</p> <table border="0"> <tr> <td>平成 2 4 年度</td> <td>谷止工 1 基</td> <td>4 0 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成 2 5 年度</td> <td>谷止工 1 基</td> <td>3 0 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成 2 6 年度</td> <td>谷止工 1 基</td> <td>3 0 百万円</td> </tr> </table> <p>⑤ 既整備内容・期間・事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>平成 4 年～1 1 年</td> <td>谷止工 1 基 床固工 2 基 流路工 3 7 m</td> <td>4 7 0 百万円</td> </tr> </table>				平成 2 4 年度	谷止工 1 基	4 0 百万円	平成 2 5 年度	谷止工 1 基	3 0 百万円	平成 2 6 年度	谷止工 1 基	3 0 百万円	平成 4 年～1 1 年	谷止工 1 基 床固工 2 基 流路工 3 7 m	4 7 0 百万円	<p>【事業位置図等】</p> <p style="text-align: center;">省 略</p>			
平成 2 4 年度	谷止工 1 基	4 0 百万円																	
平成 2 5 年度	谷止工 1 基	3 0 百万円																	
平成 2 6 年度	谷止工 1 基	3 0 百万円																	
平成 4 年～1 1 年	谷止工 1 基 床固工 2 基 流路工 3 7 m	4 7 0 百万円																	