

令和5年10月土木工事標準積算基準書 主な改定内容

積算基準の改定

〈 工事 〉

(1) ICT施工における積算基準の当面の運用

3次元出来形管理、3次元データ納品等の経費については、より実態に即した積算となるよう、当面、補正係数により算出される金額と見積りとを比較し、適切に費用を計上する運用とします。

(2) 土木工事標準歩掛

土木工事標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を改定する。

1) 新規制定【3工種】

- ①浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT）、②砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切、③橋梁検査路架設工

2) 日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種【7工種】

- ①原動機燃料消費量、②深礎工、③足場工、④浚渫工（バックホウ浚渫船）、⑤ポストテンション桁製作工、⑥プレキャストセグメント主桁組立工、⑦PC橋片持架設工

3) 廃止工種【6工種】

- ①法面工（法面施肥工）、②砂防（仮設備工）、③集水井工（プレキャスト土留工法）、⑤道路清掃工（ガードパイプ清掃工）、⑥プレビーム桁製作工（現場）

(3) 建設機械等損料算定表

実態調査を踏まえ、建設機械等損料算定表を改定する。

(4) 施工パッケージ関係

物価変動に関する標準単価の見直し等により、施工パッケージ歩掛の新規工種の制定及び既存制定工種を改定する。

1) 新規制定【3工種】

- ①現場発生品及び支給品費、②モルタル練工、③排水構造物工（ヒューム管）

2) 日当たり施工量、労務、資機材等を改定する工種【2工種】

- ①コンクリートブロック積（張）工、②目地・止水板設置工

3) 廃止工種【6工種】

- ①人土工（岩石）、②堤防天端補修工、③野芝種子吹付工、④ボックスビーム設置工、⑤トンネル内装板設置工、⑥路肩整正（人力による土はね）

(5) 電気通信編

電気通信に関する標準歩掛等は、実態調査の結果を踏まえ、既存制定工種等を改定する。

1) 歩掛改定【1工種】

- ①直流電源設置工